A.B.S.24 GmbH

NUTZFAHRZEUGE | BAUMASCHINEN | CONTAINER

VERKAUFSKATALOG | NOVEMBER 2026

Container

Bürocontainer | Sanitärcontainer
Isoliercontainer | Containeranlagen

AKTUELL GELISTETE ANGEBOTE

11 Gebrauchtangebote

Nettopreise | Lieferzeit und Bestand laut Produktseite

Produktdetails und Originalabbildungen

A.B.S.24 GmbH

Südliche Ringstraße 38, 63225 Langen (Hessen)

info@abs24-welt.de

abs24-welt.de

Nutzfahrzeuge, Maschinen und Container für Bau, Transport und Gewerbe.

Angaben abgerufen am 2026-11-11. Alle Preise netto; Verfügbarkeit bitte aktuell bestätigen.

20 Fuss Bürocontainer

Gebraucht | Mineralwolle 60/100/60 mm | Elektro nach VDE



ZUSTAND	BESTAND	LIEFERZEIT	PREIS NETTO
GEBRAUCHT	auf Anfrage	auf Anfrage	1.900 € netto

TECHNISCHE DATEN

TYP	Bürocontainer
LACKIERUNG	grauweiß
ISOLIERUNG	Boden/Wand/Dach Mineralwolle: 60 mm/100 mm/60 mm
ELEKTRISCHE AUSSTATTUNG	Elektrische Ausstattung: VDE Standard (400V/32A/5-polig) – Deutsche Norm
INNENDEKOR	Eiche hell

AUSSTATTUNG & HIGHLIGHTS

- CEE Steckdosen im Dachrahmen versenkt
- 1 Stahleingangstür
- Doppelsteckdosen
- Staplertaschen
- PVC-Boden
- Doppelfenster mit Dreh/-Kippbeschlag
- 2 x Lichtbalken
- Lichtschalter
- Sicherungskasten
- E-Konvektor







Irrtümer, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten. Angaben laut Produktseite.
Quelle: https://abs24-welt.de/gebrauchte-container/20-fuss-buerocontainer-ab-depot-rheinland-pfalz-134/

20 Fuss Bürocontainer mit WC- Abteil und Pantryküche – gebraucht

WC-Abteil und Pantryküche | Außenmaß je nach Verfügbarkeit | VDE-Elektrik



ZUSTAND	BESTAND	LIEFERZEIT	PREIS NETTO
GEBRAUCHT	Auf Anfrage	Auf Anfrage	3.000 € netto

TECHNISCHE DATEN

TYP JB BC 20 MK/WC geb.	AUSSENMASSE 2,438m oder 3m /je nach Verfügbarkeit
RAUMINNENHÖHE 2,5m oder 2,30m	INNENDEKOR weiß (Abweichungen möglich)
ELEKTRIK nach VDE (Außenanschluss CEE)	

BESCHREIBUNG


Diese Container, im Fachjargon auch Poliercontainer genannt, sind neben der Standardausstattung mit einem WC- Abteil und einer Pantryküche ausgestattet.

Lackierung in RAL nach K7: optional möglich (siehe Bild)

Bestandsanfrage laut Produktseite: info@elok-kabel.de











Irrtümer, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten. Angaben laut Produktseite.

Quelle: https://abs24-welt.de/gebrauchte-container/20-fuss-buerocontainer-mit-wc-abteil-und-pantrykueche-gebraucht-48/

Bürocontainer gebraucht

Innenhöhe 2,5 m oder 2,30 m | Elektro nach VDE | RAL-Lackierung optional



ZUSTAND	BESTAND	LIEFERZEIT	PREIS NETTO
GEBRAUCHT	1-6	2 Wochen	1.900 € netto


TECHNISCHE DATEN

TYP JB BC 20 geb.	RAUMINNENHÖHE 2,5m oder 2,30m
INNENDEKOR weiß (Abweichungen möglich)	ELEKTRIK nach VDE (Außenanschluss CEE)

BESCHREIBUNG

Lackierung in RAL nach K7: optional möglich (siehe Bild)
Bestandsanfrage laut Produktseite: info@elok-kabel.de





Irrtümer, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten. Angaben laut Produktseite.
Quelle: https://abs24-welt.de/gebrauchte-container/buerocontainer-gebraucht-2/

20 Fuss Duo- Bürocontaineranlage, gebraucht – aus 6x3m Containern

2 × 6×3 m Bürocontainer | Kopplungsmaterial inklusive | Aktuell in Aufarbeitung



ZUSTAND	BESTAND	LIEFERZEIT	PREIS NETTO
GEBRAUCHT	Auf Anfrage	2-3 Wochen ab Auftragserhalt	4.100 € netto

TECHNISCHE DATEN

TYP	JB BCA Duo 6x3
BEARBEITUNGSSTATUS	Aktuell in Aufarbeitung
LIEFERUMFANG	Inklusive Kopplungsmaterial

BESCHREIBUNG

Aktuell in Aufarbeitung:
20 Fuss Duo- Bürocontaineranlage, gebraucht, bestehend aus 2 Stück 6x3m Bürocontainern,
inkl. Kopplungsmaterial.
Die Anlage ist auf Anfrage verfügbar.







Irrtümer, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten. Angaben laut Produktseite.
Quelle: https://abs24-welt.de/gebrauchte-container/20-fuss-duo-buerocontaineranlage-gebraucht-aus-6x3m-containern-75/

20 Fuss Duo- Umkleideanlage mit Duschen und WC-Bereich

Dusch- und WC-Anlage | 100 mm Mineralwolle | Containex



ZUSTAND	BESTAND	LIEFERZEIT	PREIS NETTO
GEBRAUCHT	Auf Anfrage	Auf Anfrage	4.100 € netto

TECHNISCHE DATEN

TYP **JB DuoA DWC**	WC-KABINEN **2**
URINALE **2**	VERKAUFSOPTION **Auch einzeln erhältlich**

BESCHREIBUNG


20´ Duo-Bürocontaineranlage mit Dusch/WC Container Containex
Sehr gepflegt
Kann auch einzeln angeboten werden

AUSSTATTUNG & HIGHLIGHTS


- gebraucht in gutem Zustand
- Mineralwollisolierung 100 mm
- Rih 2540
- 1 Stahleingangstür auf der Stirnseite
- 4 Lichtbalken an der decke
- CEE Außensteckdosen 400V32A
- Innendekor weis
- Abmessungen L/B/H 6.050/2.450/2.800 mm
- Staplertaschen
- 2 Bürofenster mit Dreh-/ Kippbeschlag
- Lackierung grau/weis
- 1 E-Konvektorheizung
- PVC Bodenbelag
- 2 Innentüren

SANITÄRAUSSTATTUNG

- 2 WC Kabinen, 2 Urinale, 1 Waschbecken, 2 Duschen, 2 Waschplätze
- Sanitärfenster
- Warmwasserboiler







Irrtümer, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten. Angaben laut Produktseite.
Quelle: https://abs24-welt.de/gebrauchte-container/20-fuss-duo-umkleideanlage-mit-duschen-und-wc-bereich-67/

40 Fuss HC Isoliercontainer

Gebraucht | Einsatzbereit | 40 Fuss High Cube



ZUSTAND	BESTAND	LIEFERZEIT	PREIS NETTO
GEBRAUCHT	1	prompt	3.500 € netto

TECHNISCHE DATEN

TYP	Isoliercontainer
BAUART	40 Fuss High Cube
EINSATZSTATUS	Gebraucht, einsatzbereit

BESCHREIBUNG

gebraucht, einsatzbereit





Irrtümer, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten. Angaben laut Produktseite.

Quelle: https://abs24-welt.de/gebrauchte-container/40-fuss-hc-isoliercontainer-102/

40 Fuss HC Reefer/Kühlcontainer

PTI-Test neu | Gültige CSC | Carrier Aggregat Microlink 2



ZUSTAND	BESTAND	LIEFERZEIT	PREIS NETTO
GEBRAUCHT	1	prompt	4.800 € netto

TECHNISCHE DATEN

TYP **Kühlcontainer**	BAUART **40 Fuss High Cube**
EINSATZSTATUS **Gebraucht, einsatzbereit**	PTI-TEST **Neu**
CSC-PLAKETTE **Gültig**	KÜHLAGGREGAT **Microlink 2**

BESCHREIBUNG

gebraucht, einsatzbereit, PTI-Test neu/gültige CSC
Carrier Aggregat Microlink 2







Irrtümer, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten. Angaben laut Produktseite.
Quelle: https://abs24-welt.de/gebrauchte-container/40-fuss-hc-reefer-kuehlcontainer-101/

20 Fuss Sanitärcontainer, gebraucht

2 WCs | 2 Urinale | 5 Handwaschbecken



ZUSTAND	BESTAND	LIEFERZEIT	PREIS NETTO
GEBRAUCHT	Neu eingetroffen	7 Tage	3.000 € netto

TECHNISCHE DATEN

TYP JB SA 20 geb.	WC-KABINEN 2
URINALE 2	HANDWASCHBECKEN 5

BESCHREIBUNG

Neu eingetroffen ist dieser 20 Fuss Dusch- / WC- Container mit 2 WC's, 2 Urinalen und insgesamt 5 Handwaschbecken.











Irrtümer, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten. Angaben laut Produktseite.

Quelle: https://abs24-welt.de/gebrauchte-container/20-fuss-sanitaercontainer-gebraucht-24/

20 Fuss Isoliercontainer

Gebraucht | Farblich ausgebessert | Einsatzbereit



ZUSTAND	BESTAND	LIEFERZEIT	PREIS NETTO
GEBRAUCHT	2	prompt	2.300 € netto

TECHNISCHE DATEN

TYP	EINSATZSTATUS
JB ISO	Gebraucht, einsatzbereit

BESCHREIBUNG

20 Fuss Isoliercontainer, farblich ausgebessert, einsatzbereit









Irrtümer, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten. Angaben laut Produktseite.
Quelle: https://abs24-welt.de/gebrauchte-container/20-fuss-isoliercontainer-114/

24 Fuss Lagercontainer / isoliert

Isoliert | Mineralwolle 60/60/100 mm | 2 Stück vorhanden



ZUSTAND	BESTAND	LIEFERZEIT	PREIS NETTO
GEBRAUCHT	2	prompt	3.500 € netto

TECHNISCHE DATEN

TYP **Lagercontainer**	AUSSENMASSE **ca. 7.335 x 2.435 x 2.591 mm**
LACKIERUNG **grauweiß**	ISOLIERUNG **Boden/Wand/Dach Mineralwolle: 60 mm/60 mm/100 mm**
ELEKTRISCHE AUSSTATTUNG **Elektrische Ausstattung: VDE Standard (400V/32A/5-polig) – Deutsche Norm**	INNENDEKOR **weiß**
BESTAND **2 Stück vorhanden**	

BESCHREIBUNG


Ideal zum Lagern von Material (Container ist isoliert!)
2 x vorhanden

AUSSTATTUNG & HIGHLIGHTS

- CEE Steckdosen im Dachrahmen versenkt
- 1 Stahleingangstür
- Doppelsteckdosen
- Staplertaschen
- PVC-Boden
- ohne Fenster
- 2 x Lichtbalken
- Lichtschalter
- Sicherungskasten
- E-Konvektor







Irrtümer, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten. Angaben laut Produktseite.
Quelle: https://abs24-welt.de/gebrauchte-container/24-fuss-lagercontainer-isoliert-140/

40 Fuss High Cube Isoliercontainer

Gebraucht | Aggregat nicht funktionsfähig | Neue Lackierung RAL 7043



ZUSTAND	BESTAND	LIEFERZEIT	PREIS NETTO
GEBRAUCHT	prompt	7 Tage	3.500 € netto

TECHNISCHE DATEN

TYP	Isoliercontainer
KÜHLAGGREGAT	Nicht funktionsfähig
LACKIERUNG	Neue Einfachlackierung in RAL 7043

BESCHREIBUNG

Gebraucht, mit non-working-Aggregat, neue Einfachlackierung in RAL 7043





Irrtümer, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten. Angaben laut Produktseite.

Quelle: https://abs24-welt.de/gebrauchte-container/40-fuss-high-cube-isoliercontainer-117/